

Bari, al via le operazioni di collaudo statico del ponte sull'Asse nord sud

Il sopralluogo di Decaro

Come annunciato, sono cominciate questa mattina le operazioni di collaudo statico del ponte sull'Asse nord sud, che consistono nel sottoporre la struttura al carico rappresentato dal passaggio e stazionamento di un certo numero di camion: sono 18 i mezzi impegnati nella giornata di oggi, mentre saranno 24 quelli utilizzati domani. Le operazioni si protrarranno per quattro giorni, fino a giovedì 4 agosto.

In queste ore, inoltre, tutta una serie di punti del ponte sono sotto osservazione grazie a strumenti di misurazione tecnica atti a rilevare i micro cedimenti o spostamenti che la struttura subisce, per verificare che siano in linea con le previsioni progettuali.

Si tratta di operazioni indispensabili per acquisire i dati da allegare al certificato di collaudo statico che permetterà materialmente l'apertura del ponte al traffico veicolare.

"L'ultima volta che siamo saliti sul ponte - ha commentato Antonio Decaro, che ha effettuato un sopralluogo stamattina - ci eravamo ripromessi di avviare le operazioni di collaudo nella prima settimana di agosto proprio per cercare di anticipare i tempi di apertura al traffico di questa nuova struttura. Oggi è il 1° agosto e sul ponte sono arrivati i camion che saranno impegnati nella prova di carico per il collaudo statico. Nei prossimi giorni ci occuperemo di tutte le procedure burocratiche per l'apertura ufficiale del ponte, prevista tra settembre e ottobre, come ci eravamo ripromessi. In un Paese in cui i lavori per le opere pubbliche sembrano iniziare e non avere mai fine, quest'opera strategica per la città e il territorio metropolitano è in fase di ultimazione".

"Ad oggi il ponte è stato interamente asfaltato - ha sottolineato l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - sebbene mancante dello strato più superficiale, in quanto mancano ancora i quattro centimetri del tappetino di usura, che prevediamo di eseguire nell'ultima settimana di agosto per evitare che venga danneggiato dall'esecuzione delle ultime lavorazioni attualmente in corso. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno senza interruzione: saranno montate le barriere guard rail sullo spartitraffico centrale e completati i montaggi sui bordi laterali".

01/08/2016 16:02